



COMUNE DI GIZZERIA

88040 (Provincia di Catanzaro)

Tel. 0968.403045/403321 – Fax 0968.403749



www.comune.gizzeria.cz.it - e-mail tecnicogizzeria@asmepec.it

Ufficio Tecnico

Servizio n° 6

RELAZIONE TECNICA

Gizzeria il 18.09.2017

Oggetto: Lavori di Sistemazione di varie strade Comunali, con l'ausilio di mezzi meccanici e mediante la fornitura e posa in opera di misto stabilizzato, di un tubo corrugato e di calcestruzzo.

Premesso

- Che l'olivicoltura rappresenta una delle principali attività produttive del territorio comunale ed è anche una delle maggiori fonti di reddito per la popolazione del comune di Gizzeria, pertanto con l'approssimarsi della campagna olearia (raccolta delle olive) si rende necessario ed urgente provvedere alla manutenzione e sistemazione delle strade rurali che interessano i fondi condotti ad uliveto, mediante il livellamento e lo spiano del fondo carrabile, in modo da consentire ed agevolare il transito dei veicoli impiegati per la raccolta ed il trasporto delle olive;
- Che da un sopralluogo effettuato, si è rilevato che ampi tratti stradali in alcune località risultano impercorribili a causa della presenza di buche e solchi creati con il dilavamento prodotto dalle acque meteoriche;
- che per tali motivazioni è necessario ed urgente provvedere alla manutenzione, mediante il livellamento e lo spiano del fondo carrabile nei tratti in cui lo stesso risulta gravemente danneggiato ed eroso prevedendo altresì la regimentazione delle stesse al fine di evitare ulteriori erosioni, facendo ricorso all'ausilio di idonei mezzi meccanici;

I lavori di cui all'oggetto consistono nella sistemazione delle strade comunali, presenti nelle località di seguito elencate:

- Musghi
- Campoienzo
- Limite
- Iardinello
- Caferro/Zuvarea
- Mancina
- Campilongo
- Dirroito
- Spatoletto
- Difesa
- Cava Gatto
- Via Caposuveto imbocco

Sciogliamarina

- Cersito
- Frate Marco
- Staraco
- Granato
- Faro
- Cacumbaro
- Tridadattoli/Sciogliamarina - Furcita
- Serro Piro
- Carcara

Per detti lavori dovrà realizzarsi il livellamento del fondo carrabile e la fornitura e posa in opera di mc 30 di misto stabilizzato per il riempimento delle buche presenti sulle strade di cui trattasi, il tutto effettuato con l'ausilio di mezzi meccanici. Inoltre in località Difesa è necessario provvedere alla sistemazione di un attraversamento delle acque meteoriche, tramite la fornitura e posa in opera di un tubo corrugato del diametro di 40 cm e per una lunghezza di mt 7,00, nonché di mc 2 di calcestruzzo da porre al disopra ed a protezione del tubo stesso.

Da un sopralluogo effettuato nelle suddette località si è potuto rilevare che le ore di lavoro necessarie, previste per i mezzi meccanici, ruspa ed escavatore, possono così essere distinte:

Strada/Localita'	Ore previste di lavorazione per livellamento e sistemazione fondo carrabile
Musghi	7
Campoienzo	5
Limite	7
Iardinello	6

Caferro/Zuvarea	6
Mancina	6
Campilongo	8
Dirroito	4
Spatoletto	4
Difesa	5
Cava Gatto	6
Via Caposuvero imbocco Sciogliamarina	6
Cersito	4
Frate Marco/Piano di Lizza	6
Frate Marco/ Dietro Cona	6
Granato ore	6
Faro ore	8
Tridadattoli/Sciogliamarina	10
Furcita	10
Serro Piro	10
Carcara	6
Staraco	6
Cacumbaro	4
Per eventuali imprevisti	4
Ore previste totali	150

Le ore previste potranno subire variazioni in diminuzione e non in aumento e dovranno essere contabilizzate e verificate tramite buoni di lavoro sottoscritti dal coordinatore esterno dei lavori.

Tale relazione è redatta conformemente a quanto previsto dalla

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 09/02/2017 avente come Oggetto "Proventi derivanti dalla sanzioni amministrative per violazioni del

codice della strada. Destinazione quote per le finalità Atto di indirizzo all'ufficio tecnico per avviamento procedura per sistemazioni strade rurali”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 05/09/2017 avente come Oggetto “Atto di indirizzo all'ufficio tecnico per avviamento procedura per sistemazioni strade rurali”;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Domenico MAZZOCCA



COMPUTO METRICO

	DESCRIZIONE	Ore di lavoro	€/h	Parziale
1	Sistemazione e livellamento del fondo carrabile con l'ausilio di mezzi meccanici (ruspa ed escavatore)	150	€ 65,00	€ 9.750,00
		ml	€/ml	
2	fornitura e posa in opera tubo corrugato Ø cm 40	7	€ 20,00	€ 140,00
		mc	€/mc	
3	fornitura e posa in opera misto stabilizzato	30	€ 20,00	€ 600,00
4	fornitura e posa in opera calcestruzzo	2	€ 100,00	€ 200,00
	totale			€ 10.690,00
	<u>Oneri sicurezza</u>			€ 213,80
	<u>IVA al 10%</u>			€ 1.069,00
	TOTALE			€ 11.972,80

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Domenico MAZZOCCA

