

**COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
PROVINCIA DI CATANZARO**

Ristrutturazione Casa Comunale

Progetto Esecutivo

ELABORATO

**CAPITOLATO PER FORNITURA
DELLO STEMMA**

COMMITTENTE

**Amministrazione Comunale
di Martirano Lombardo**

IL PROGETTISTA E DD.LL.

Ing. Pietro Lappano

TAVOLA

P.18

Comune di Martirano Lombardo
Provincia di Catanzaro

CAPITOLATO PER FORNITURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DELLO STEMMA

OGGETTO: Ristrutturazione Casa Comunale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Martirano Lombardo

INDICE

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Art. 2 AMMONTARE DELLA FORNITURA

Art. 3 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Art. 4 QUALITA' E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Art. 5 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Art. 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Art. 7 LUOGO DI CONSEGNA

Art. 8 TEMPI DI CONSEGNA

Art. 9 PENALI

Art. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Con la presente l'impresa fornitrice si impegna a vendere all'amministrazione comunale la fornitura di uno **Stemma** di 1,10 x 1,40 m realizzato in mosaico di marmo raffigurante il Gonfalone del Comune di Martirano Lombardo, da porre in opera sul prospetto principale in corrispondenza del Primo Livello, al di sopra dell'ingresso principale dell'edificio.

La descrizione e le caratteristiche saranno meglio specificate nei successivi articoli.

Sono a carico dell'operatore economico incaricato l'assistenza tecnica, il trasporto, lo scarico, presso la sede municipale in luogo indicato dalla Direzione dei Lavori, ed ogni altro onere necessario a consegnare il materiale in perfetta condizione d'uso.

La ditta fornitrice dovrà eseguire la posa in opera dello Stemma a sua cura e spese compreso nel prezzo pattuito nel presente Capitolato.

Art. 2

AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura ammonta a € 7.400,00 (euro Settemila quattrocento/00) oltre IVA come per Legge.

Art. 3

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'Amministrazione Comunale di Martirano Lombardo, nell'ambito della ristrutturazione della propria sede municipale, ha deciso di porre in opera lo stemma raffigurante il Gonfalone, che sarà posto in opera dalla ditta fornitrice.

Art. 4

QUALITA' E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Marmo - Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:

- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le breccie calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- le serpentiniti;
- oficalciti.

Dovranno essere della migliore qualità, privi di scaglie, breccie, vene, spaccature, nodi o altri difetti che li renderebbero fragili e poco omogenei. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture e scheggiature.

Tutti i materiali dovranno essere accettati dalla Direzione dei Lavori e in caso di controversia, si procederà alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie.

Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l'impresa fornitrice abbia nulla da eccepire.

Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Art. 5

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il materiale deve corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato ed essere della migliore qualità.

La fornitura del materiale dovrà essere presa in consegna dall'impresa appaltatrice dei lavori di "Ristrutturazione Casa Comunale", la quale, dopo l'accettazione, diventerà custode ed unica responsabile dei materiali medesimi. Per detta accettazione, unitamente alla Direzione dei Lavori, dovrà essere redatto apposito verbale.

Art. 6

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno eseguiti tramite Bonifici Bancari intestati all'impresa venditrice entro 30 giorni dalla consegna ed accettazione da parte della Direzione Lavori del materiale.

Art. 7

LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale avverrà presso la sede municipale e l'impresa venditrice si obbliga ad allocarlo in luogo indicato dalla Direzione dei Lavori.

Art. 8

TEMPI DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla firma del contratto.

Art. 9

PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna del materiale, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro 1,00 ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 45 a partire dalla data fissata per la consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di pagamento.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non può superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.