

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Demolizione e ricostruzione scuola infanzia centro capoluogo

COMMITTENTE: Soveria Mannelli

Data, 27/03/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 O.S.01 25/03/2019	la voce comprende installazione e successiva rimozione di adeguata cartellonistica di cantiere da installare all entrata e informare sui rischi presenti in cantiere e vietare accesso ai non addetti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	72,09	72,09
2 PR.S.0140.1 0.b 25/03/2019	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento ... to di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi). dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	90,05	90,05
3 PR.S.0150.1 0.a 25/03/2019	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con collare, comprese aste di controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori					30,00		
	SOMMANO m					30,00	6,89	206,70
4 PR.S.0150.1 0.b 25/03/2019	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... zza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura costo di utilizzo mensile	30,00			4,000	120,00		
	SOMMANO m/30gg					120,00	0,32	38,40
5 PR.P.0310.3 0.a 22/03/2019	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	81,00			4,000	324,00		
	SOMMANO mq					324,00	3,14	1'017,36
6 PR.P.0310.3 0.b 22/03/2019	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° Vedi voce n° 5 [mq 324.00]	3,00				972,00		
	SOMMANO mq/30gg					972,00	0,28	272,16
7 PR.P.0310.8 0.a 22/03/2019	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	2,00	81,00		1,000	162,00		
	SOMMANO mq					162,00	8,06	1'305,72
8 PR.P.0310.8 0.b 22/03/2019	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°							
	A R I P O R T A R E							3'002,48

